



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
19 ΜΑΡΤΙΟΥ 1990

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
139

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχή των κοινοτήτων Θήρας, Οίας, Βόθωνα, Βουρβούλου, Εμπορείου, Έξω Γωνιάς, Επισκοπής Γωνιάς, Ημεροβιγλίου, Καρτεράδου, Μεγαλοχωρίου, Ακρωτηρίου, Μεσαριάς, Πύργου και Θηρασιάς των νήσων Θήρας και Θηρασιάς (Ν. Κυκλάδων). 1

Καθορισμός ζώνης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της κοινότητας Λητής (Ν. Θεσσαλονίκης) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού. 2

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχή των νήσων Θήρας, Οίας, Βόθωνα, Βουρβούλου, Εμπορείου, Έξω Γωνιάς, Επισκοπής Γωνιάς, Ημεροβιγλίου, Καρτεράδου, Μεγαλοχωρίου, Ακρωτηρίου, Μεσαριάς, Πύργου και Θηρασιάς των νήσων Θήρας και Θηρασιάς (Ν. Κυκλάδων). (1)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 (παρ. 1) του Ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α' 33), όπως τροποποιήθηκε με την παράγρ. 14 του άρθρου 8 του Ν. 1512/1985 «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων Ταμείου Νομικών» (Α' 4).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1577/1985 «ΓΟΚ» (Α' 210) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 (παρ. 1) του Ν. 1772/1988 (Α' 91).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 εδ. ιδ του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).

4. Την υπ' αριθ. 89/1987 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Θήρας.

5. Την υπ' αριθ. 86/1987 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Εμπορείου.

6. Την υπ' αριθ. 46/1987 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Ημεροβιγλίου.

7. Την υπ' αριθ. 70/1987 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Οίας.

8. Την υπ' αριθ. 1/1986 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Θηρασιάς.

9. Τα υπ' αριθ. 5001/9.9.1987, 3/4.1.1988 και 5980/31.10.1988 έγγραφα του Τμήματος Πολεοδομίας Νομαρχίας Κυκλάδων προς τις κοινότητες.

10. Το γεγονός ότι οι Κοινότητες Βόθωνα, Βουρβούλου, Έξω Γωνιάς, Επισκοπής Γωνιάς, Καρτεράδου, Μεσαριάς, Μεγαλοχωρίου, Πύργου και Ακρωτηρίου δεν απάντησαν στα παραπάνω έγγραφα του Τμήματος Πολεοδομίας Κυκλάδων.

11. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/Αρχ/Α1/Φ21/46975/ 1880/4.11.1988 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού «Χαρακτηρισμός περιοχών λατομείου Καλντέρας Θήρας ως Αρχαιολογικών Χώρων» (Β 833/86) (διόρθωση Β' 79/89).

12. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/Αρχ/Α1/Φ21/30797/ 1303/5.11.1988 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού «Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου Θήρας (ζώνες Προστασίας Αρχαιολογικών χώρων Θήρας)».

13. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/Αρχ/Α1/Φ21/16705/ 673/19.4.1989 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού «Καθορισμός χρήσεων γης αρχαιολογικών χώρων Θήρας».

14. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/Αρχ/Β1/Φ27/40676/ 905/20.9.1989 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού «Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου Θήρας (ζώνες προστασίας Αρχαιολογικών χώρων Θήρας)».

15. Την υπ' αριθ. 13/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος, νομού Κυκλάδων.

16. Την υπ' αριθ. 749/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Καθορίζεται ζώνη οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ) σε όλη την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχή των νήσων Θήρας και Θηρασιάς του Ν. Κυκλάδων που εμπίπτει στα διοικητικά όρια των κοινοτήτων Θήρας, Οίας, Βόθωνα, Βουρβούλου, Εμπορείου, Έξω Γωνιάς, Επισκοπής Γωνιάς, Ημεροβιγλίου, Καρτεράδου, Μεγαλοχωρίου, Ακρωτηρίου, Μεσαριάς, Πύργου και Θηρασιάς.

2. Μέσα στη ΖΟΕ καθορίζονται κατά περιοχές, που φαίνονται με στοιχεία I, II, III, στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:25.000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 79236/1989 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα, κατώτατο όριο κατάτμησης, χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης, όπως στο επόμενο άρθρο.

Άρθρο 2

Α. Περιοχές με στοιχείο I

1. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τα πρανή που βλέπουν στον κόλπο της Καλντέρας και εκτείνεται μέσα στα διοικητικά όρια των κοινοτήτων Θήρας, Ακρωτηρίου, Μεγαλοχωρίου, Πύργου, Μεσαριάς, Ημεροβι-

γλιου, Οίας και Θηρασιάς, και οριοθετείται με φυσικά όρια και υψομετρικά σημεία όπως φαίνονται στο ίδιο διάγραμμα.

2. Στην περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις:

- α. κατοικίας
- β. γεωργικών αποθηκών
- γ. δεξαμενών
- δ. θερμοκηπίων
- ε. αντλητικών εγκαταστάσεων
- στ. φρεάτων
- ζ. ποτιστρών και στεγάστρων ζώων
- η. λιμενικών εγκαταστάσεων στις θέσεις Αθηνιά, Γυαλός, Φηρά, Αμούδι, Αρμένι και Θηρασιά

8. οινοποιείου επιβλαβή του της ένωσης γεωργικών συνεταιρισμών Θήρας (υπό την προϋπόθεση κατασκευής του, εντός πενταετίας από την δημοσίευση του παρόντος).

3α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε δέκα (10) στρέμματα.

β. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν β) ελάχιστο εμβαδόν 4.000 μ² κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και ββ) τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες, όπως ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 1 του από 24.5.1985 Π. Δ/τος (Δ' 270), όπως ισχύει.

4α. Αριθμός ορόφων των κτιρίων ένας (1) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών τέσσερα (4) μέτρα, μετρούμενα από το γύρω φυσικό έδαφος.

Σε περίπτωση κατασκευής θόλου, το παραπάνω ύψος προσαυξάνεται κατά ένα μέτρο και πενήντα εκατοστά του μέτρου (1,50).

β. Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων για χρήση κατοικίας εκατόν πενήντα (150) μ².

γ. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων είναι οι αναφερόμενοι στο από 24.5.1985 Π. Δ/γμα (Δ' 270), όπως ισχύει.

Β. Περιοχές με στοιχείο II

1. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει ζώνη πλάτους 200 μέτρων που περιβάλλει τους οικισμούς Πύργο, Επισκοπή Γωνιά, Έξω Γωνιά, Μεσαριά, Βόθωνα, Καρτεράδο, Φηρά, Ημεροβίγλι, Βουρβούλο, Οία, Φοινικιά, Θόλο, Κατοικίες και Εμπορείο.

2. Στην περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις:

- α. κατοικίας, καταστημάτων, εστιατορίων, κέντρων αναψυχής
- β. τουριστικών εγκαταστάσεων και ειδικότερα ξενοδοχείων τύπου ξενοκλήμα και ξενοδοχείων τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων της τάξης ΑΑ ή Α δυναμικότητας μέχρι 50 κλινών.

3. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων τέσσερα (4) στρέμματα.

4. Για τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 6.10.1978 Π. Δ/τος (Δ' 538) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν με τα από 12.5.1984 (Δ' 380), 16.2.1985 (Δ' 58), 24.5.1985 (Δ' 270), 6.8.1986 (Δ' 660) και από 20.1.1988 (Δ' 61) Π. Δ/τα.

Γ. Περιοχές με στοιχείο III

1. Περιλαμβάνει όλη την εκτός ορίων των οικισμών και εκτός των ανωτέρω με στοιχεία I και II περιοχών, έκταση των νήσων Θήρας και Θηρασιάς και εκτός αρχαιολογικών χώρων.

2. Στην περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις:

- α. κατοικίας, καταστημάτων
- β. τουριστικών εγκαταστάσεων
- γ. κτιρίων κοινής ωφελείας
- δ. γεωργικών αποθηκών, θερμοκηπίων, αντλητικών εγκαταστάσεων, δεξαμενών
- ε. μη οχλουσών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.

3α. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων για την ανέγερση τουριστικών (ξενοδοχειακών) εγκαταστάσεων καθορίζονται ως εξής:

- Κατώτατο όριο αρτιότητας των γηπέδων έξι (6) στρέμματα.

- Αριθμός ορόφων και κτιρίων δύο (2) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών επτά (7) μέτρα, μετρούμενο από το γύρω φυσικό έδαφος. Πάνω από το μέγιστο ύψος των κτιρίων επιτρέπεται μόνο η κατασκευή καπνοδόχων, αεραγωγών και συμπαγούς στηθαιού με ύψος μέχρι πενήντα εκατοστά (0,50) του μέτρου.

Σε περίπτωση κατασκευής θόλου το παραπάνω επιτρεπόμενο ύψος προσαυξάνεται κατά ένα και μισό (1,50) μ.

- Στο συντελεστή δόμησης προσμετρώνται οι υπόγειοι χώροι ή τμή-

ματα αυτών, εφόσον η οροφή τους βρίσκεται πάνω από την στάθμη του περιβάλλοντος εδάφους περισσότερο του ενός (1,00) μέτρου.

- Επιβάλλεται ο πλήρης διαχωρισμός του κτιρίου σε περισσότερο του ενός όταν προκύπτει συνολικός όγκος κτιρίου μεγαλύτερος των χιλίων εξακοσίων κυβικών μέτρων (1.600) μ³. Η μεταξύ αυτών απόσταση ορίζεται τρία (3) μέτρα τουλάχιστον.

- Ο μέγιστος επιτρεπόμενος οικοδομικός όγκος του κτιρίου με ενιαία στάθμη δώματος ορίζεται σε οκτακόσια κυβικά μέτρα (800 μ³) πάνω από τη στάθμη του φυσικού εδάφους. Σε περίπτωση κτιρίου με όγκο μεγαλύτερο, επιβάλλεται μετακίνηση αυτού στην κάτοψη κατά τις δύο διευθύνσεις τουλάχιστον 1,50 μ. και σε ύψος τουλάχιστον κατά 0,90 μ.

Το μέγιστο συνεχές και ενιαίο μήκος όφης κτιρίου δεν δύναται να υπερβαίνει τα δώδεκα (12,00) μέτρα.

- Απαγορεύεται η επιχωμάτωση ή εκσκαφή των ακάλυπτων επιφανειών των οικοπέδων για ανύψωση ή υποβίβαση της στάθμης του εδάφους.

- Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των τουριστικών (ξενοδοχειακών) εγκαταστάσεων είναι οι αναφερόμενοι στο άρθρο 8 του από 6.10.1978 Π. Δ/τος (Δ' 538) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με άρθρο 1 του από 20.1.1988 Π. Δ/τος (Δ' 61).

β. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων για την ανέγερση οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (κάμπινγκ) καθορίζονται ως εξής:

- Ελάχιστο εμβαδόν: οκτώ (8) στρέμματα
- Ποσοστό κάλυψης: δέκα τοις εκατό (10%) της επιφάνειας του γηπέδου
- Συντελεστής δόμησης: 0,10
- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: τέσσερα και μισό (4,50) μέτρα

- Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ.

- Απαγορεύεται η κατασκευή υπογείων

- Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (κάμπινγκ) είναι οι αναφερόμενοι στο άρθρο 8 του από 6.10.1978 Π. Δ/τος (Δ' 538), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του από 20.1.1988 Π.Δ/τος (Δ' 61).

γ. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των λοιπών χρήσεων (πλύν των κτιρίων κοινής ωφελείας) είναι οι αναφερόμενοι κατά χρήση στο από 24.5.1985 Π. Δ/γμα (Δ' 270) όπως ισχύει.

Δ. Μέσα στα όρια της ΖΟΕ όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 του παρόντος καθορίζονται, κατώτατο όριο κατάτμησης, χρήσεις γης, και όροι και περιορισμοί δόμησης στους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους με τις υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/46975/1880/4.11.1988 (Β' 833/88), ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/1580/45/30.1.1989 (Β' 79), ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/30797/1303/5.11.1988, ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/16705/673/19.4.1989 και ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ27/40676/905/20.9.1989 αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού, όπως φαίνονται κατά περιοχές με στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, 6Α, 6Β, 7, 7₂, 7₃ και 8 στα σχετικά δέκα (10) πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:5000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 79236/1989 πράξη του και του συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα, ως εξής:

1. Περιοχές με στοιχεία 1 και 5 (Αρχαία Θήρα και Αγ. Νικόλαος Μαρμαρίτης). Επιτρέπεται γεωργική χρήση και η κατασκευή υδατοδεξαμενών μέχρι 15μ². Απαγορεύονται γεωργικές αποθήκες και οι υπέργειες κατασκευές.

2. Περιοχή με στοιχείο 3 (Λόφος Γαβρίλος) και κόμπος οικισμού Εμπορείου. Επιτρέπεται η γεωργική χρήση και η κατασκευή μονόροφων αποθηκών μέχρι 15μ², υπόγειων υδατοδεξαμενών, θερμοκηπίων και πηγαδιών.

3. Περιοχές με στοιχεία 2, 4 και 8 (Λόφος Αρχαγγέλου, Μονόλιθος, Κολούμπος). Επιτρέπεται γεωργική χρήση και η κατασκευή υπογείων υδατοδεξαμενών. Απαγορεύονται θερμοκήπια, γεωργικές αποθήκες και όλες οι υπέργειες κατασκευές.

4. Περιοχές με στοιχεία 6Α και 6Β (Ακρωτήριο).

α. Για τη περιοχή 6Α επιτρέπεται γεωργική χρήση και κατασκευή υπόγειων υδατοδεξαμενών και αντλιοστασίων συνολικού εμβαδού 15μ² και ύψους 2,30μ.

β. Για την περιοχή 6Β επιτρέπεται χρήση κατοικίας, γεωργικές αποθήκες δεξαμενές, θερμοκήπια, αντλητικές εγκαταστάσεις, φρεάτια, ποτίστρες και στέγαστρα ζώων. Απαγορεύονται οι τουριστικές εγκαταστάσεις.

– Το κατώτατο όριο κατάκτησης και αρτιότητας ορίζεται σε 10 στρέμματα.

– Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων για κατοικία 150μ²

– Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων ένας (1) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών τέσσερα (4) μέτρα μετρούμενο από το γύρω φυσικό έδαφος. Σε περίπτωση κατασκευής θόλου, το παραπάνω ύψος προσαυξάνεται κατά ένα μέτρο και πενήντα εκατοστά του μέτρου (1,50).

Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων είναι οι αναφερόμενοι στο Π. Δ/γμα από 24.5.1985 (Α' 270) όπως ισχύει.

5. Περιοχές με στοιχεία 7₁, 7₂, και 7₃ (ορυχεία Ερμής, Καραγιώργη και Ηρακλής).

– Έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 5351/1932 «Περί Αρχαιοτήτων».

Ε. Γενικές διατάξεις

1. Εντός των ορίων της καθοριζόμενης με το άρθρο 1 του παρόντος Π. Δ/τος ζώνης οικιστικού ελέγχου ισχύουν οι παρακάτω γενικοί περιορισμοί:

α. Απαγορεύεται η εγκατάσταση λυομένων οικίσκων και τροχοβιλίων.

β. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστηλώματα (PILOTIS).

γ. Απαγορεύεται η διάνοξη οδών παραλλήλων προς την ακτή ή την καθορισμένη γραμμή Αιγιαλού σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από αυτή, επιτρέπεται όμως η δημιουργία κοινοτικών οδών προσπέλασης κάθετα προς την παραλία καθώς και η δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.

δ. Απαγορεύεται η ανέγερση κτισμάτων (συμπεριλαμβανομένων και των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων) σε απόσταση μικρότερη των 100μ. από τον αιγιαλό.

ε. Σαν αφετηρία μέτρησης του ύψους των ανεγερθησομένων κτισμάτων λαμβάνεται το φυσικό έδαφος έτσι ώστε σε κανένα σημείο να μην υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο ύψος.

ζ. Απαγορεύεται η πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης σύμφωνα με τον Ν. 880/1979 (Α' 58).

η. Για την ανέγερση και λειτουργία των τουριστικών εγκαταστάσεων

δυναμικότητας πλέον των 100 κλινών απαιτείται βιολογικός καθαρισμός των λυμάτων.

θ. Για την ανέγερση κτιρίων, καθώς και για οποιαδήποτε κατασκευή, διαμόρφωση και εξοπλισμό των κοινοχρήστων χώρων, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της σχετικής μελέτης από την αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).

ι. Η τοποθέτηση επιγραφών στα κτίρια καθώς και η εγκατάσταση προσωρινών κινητών συνεργείων αναφυχής (Λούνα Πάρκ) επιτρέπονται ύστερα από γνώμη της ΕΠΑΕ.

ια. Επιτρέπεται η λειτουργία, συντήρηση και επισκευή νομίμως υφισταμένων εγκαταστάσεων, έστω και αν η χρήση τους δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος δ/τος.

ιβ. Όπου επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων κοινής ωφελείας ο καθορισμός των χώρων αυτών και οι όροι και περιορισμοί δόμησης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1337/83 (Α' 33) όπως ισχύει.

ιγ. Στα όρια της ΖΟΕ δεν περιλαμβάνονται οι οικισμοί κάτω των 2.000 κατοίκων, όπως τα όρια τους καθορίζονται με αποφάσεις του Νομάρχη με τις διατάξεις του από 24.4.1985 Π. Δ/τος (Α' 181).

ιδ. Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια αρχή ο πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία καθώς και κάθε άλλη έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

Άρθρο 3

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.


Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1990

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΛΙΑΣΚΑΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ




ΚΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΛΙΜΑΞ 1:5.000

ΑΝΗΨΙ ΕΠΙ Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ν.Θ.Ρ.Α

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

66124



579236/89
 Λεωφόρος Παύλου Ομήρου
 Αττική Οδός, σταθμός Αιγάλεω, κτίριο 101
 Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας Αττικής
 Ο.Ε.Κ.Α. Αττικής
 Αθήνα, 24 Αυγούστου 1983
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

N. Λοκωτζίτζι

86124


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ

ΓΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ



ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΝΗΣΟΣ ΘΗΡΑ




ΚΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΛΙΜΑΣ 1:5.000

ΑΝΗΣ ΕΙΣ ΟΧ 150 ΜΝΟΗΡΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΕΩΡΑΤΩΝ & ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΘΟΥ: 8602/8
ΛΙΜΑΣ 1:5.000
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΕΩΡΑΤΩΝ & ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΕΩΡΑΤΩΝ & ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΡ.Φ.Π.Α.Σ.Π.Ε. 8.15201/80
ΣΥΝ.ΔΕΛ.ΣΤ.Ε. ΔΙΑΣΤΡΩΜΑ ΠΕΡΙ
Μεταβολή στην ένταξη
Σύμφωνα με την απόφαση...
Απόφαση της Επιτροπής...
Αριθμός 89/80/...
Από 25/10/80
Α.Κ.

8602/8

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΚΛΙΜΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ



Δ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΑ 1:5.000

ΑΝΜΕ 20127

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΓΡΑΜΜΗ
ΚΑΙΝΟΥΝ 5 001
ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ 4/ 23



24100

BRG 2 BRG 1 BRG 2
BRG 4 BRG 3 BRG 4
BRG 6 BRG 5 BRG 6

23500

1963

23000

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΓΡΑΜΜΗ
ΚΑΙΝΟΥΝ 5 001
ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ 4/ 23
ΚΑΙΝΟΥΝ 5 001
ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ 4/ 23
ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΓΡΑΜΜΗ
ΚΑΙΝΟΥΝ 5 001
ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ 4/ 23


H. K. 20127/41

8602 3

8602/3

ΤΟΠΟΓΡΑΦ

1:50,000



ΤΟΠΟΓΡΑ


ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΜΕΣΑ ΣΤΡΑΤΟΥ



ΦΙΚΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΙΜΑΣ 1:5.000

ΑΝΗΚΕΙ ΕΙΣ ΤΟ Χ 159 700 Ν.Θ.Η.Ρ.Α




ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΛΩΣ 8611.4
ΚΑΙΜΑΣ 1:5.000
ΙΣΟΜΕΤΡΙΑΣ 4...



Διαγράμμο γενικό του...


ΚΑΙΜΑΣ 1:5.000



Διαγράμμο ομοίου του...

ΚΑΙΜΑΣ 1:5.000

Διαγράμμο ομοίου του...



Ε.Υ. ΣΤΡΑΤΟΥ
Ακρωτήριον Ακρωτήριον...

ΥΠΟΜΗΝΗΜΑ

- 1. Ακρωτήριον Ακρωτήριον (1), Ακρωτήριον Β (2)
- 2. Ακρωτήριον Ακρωτήριον (1), Ακρωτήριον Β (2)
- 3. Ακρωτήριον Ακρωτήριον (1), Ακρωτήριον Β (2)
- 4. Ακρωτήριον Ακρωτήριον (1), Ακρωτήριον Β (2)
- 5. Ακρωτήριον Ακρωτήριον (1), Ακρωτήριον Β (2)
- 6. Ακρωτήριον Ακρωτήριον (1), Ακρωτήριον Β (2)
- 7. Ακρωτήριον Ακρωτήριον (1), Ακρωτήριον Β (2)
- 8. Ακρωτήριον Ακρωτήριον (1), Ακρωτήριον Β (2)
- 9. Ακρωτήριον Ακρωτήριον (1), Ακρωτήριον Β (2)
- 10. Ακρωτήριον Ακρωτήριον (1), Ακρωτήριον Β (2)
- 11. Ακρωτήριον Ακρωτήριον (1), Ακρωτήριον Β (2)
- 12. Ακρωτήριον Ακρωτήριον (1), Ακρωτήριον Β (2)
- 13. Ακρωτήριον Ακρωτήριον (1), Ακρωτήριον Β (2)
- 14. Ακρωτήριον Ακρωτήριον (1), Ακρωτήριον Β (2)
- 15. Ακρωτήριον Ακρωτήριον (1), Ακρωτήριον Β (2)
- 16. Ακρωτήριον Ακρωτήριον (1), Ακρωτήριον Β (2)
- 17. Ακρωτήριον Ακρωτήριον (1), Ακρωτήριον Β (2)
- 18. Ακρωτήριον Ακρωτήριον (1), Ακρωτήριον Β (2)
- 19. Ακρωτήριον Ακρωτήριον (1), Ακρωτήριον Β (2)
- 20. Ακρωτήριον Ακρωτήριον (1), Ακρωτήριον Β (2)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΛΩΣ 8611.4

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΚΑΙΜΑΡ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ



Ι Γ Α Ι Ο Ν

Π Ε Λ Α Γ Ο Σ

- 85,0

- 8.000

- 7.500

- 7.000

- 6.500

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1:5.000



9.000

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΗΣ Τ. 79256/69


Καταρτίστηκε από τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Αντιστρώψης
και εγκρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα
Περιβάλλοντος και Αντιστρώψης με
Απόφαση της 29/10/1970


29/10/70


Μ. Κωνσταντίνου

3611/6

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ







**ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ν. ΘΗΡΑ**

**ΘΕΜΑ:
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

-  Οριο οικισμού
-  Εγκεκριμένος οικισμός
-  Μελέτη παλαιόδομησής χωριών
-  Οικισμός προς σύγκριση και ΣΧΟΠ
-  Μελέτη ΓΠΣ ΕΠΑ
-  Ζώνη I
-  Οριο ζώνης προστασίας του ΥΠΟ
-  Ζώνη II
-  Ζώνη III


ΚΥΡΕΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Α.Σ.Ε.
Γ.922/89
Κατά την συνεσίτιση της συνεστήσει 1/8/89 από 3
οργανικούς διευθυντές στην έδρα της Επιτροπής και 14
επιτροπών περιφερειακών με έγκριση 17/2/89 και 14/2/89 της
Επιτροπής της Κυκλάδων, Αιολίων, Π.Ε. Λακωνίας, Κρήτης,
Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Αττικής, Αιγαίου,
Κεντρικής Ελλάδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Αργολίδας, Πύργου
& Σπάρτης και άλλων Ν.Ε. & Ο.Ε. (Α.Ε.Α.Ε.Ε.)
Απόφαση 29/1/1990
29/1/90

Μ. Βασιλειάδης


Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημ. Εργων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

κλίμακα 1:25000

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ




ΓΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ



ΦΙΚΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΥΜΑΤΙ 1:50.000



Εμπορείου

(2)
Καθορισμός ζώνης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της κοινότητας Λητής (Ν. Θεσσαλονίκης) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α' 33), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 14 του Ν. 1512/1985.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 7 του Ν. 1032/1980 «Περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος» (Α' 57).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. 75724/1151/30.12.1983 (Β' 767) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος «Κωδικοποίηση - τροποποίηση και συμπλήρωση συλλογικών οργάνων γνωμοδοτικής - αποφασιστικής αρμοδιότητας Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος σε ενιαίο κείμενο».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και 2 παράγρ. 1 του υπ' αριθ. 404/1989 Π. Δ/τος «Αναδιάρθρωση και σύσταση Διευθύνσεων Περιφέρειας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Α' 173).
6. Την υπ' αριθ. 33/1989 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Λητής.
7. Την 867/συν. 26/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ν. Θεσσαλονίκης.
8. Την υπ' αριθ. 784/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι-

κρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Μέσα στη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) Ν. Θεσσαλονίκης (Π. Δ/γμα της 10.10.1985) και ειδικότερα στην εκτός σχεδίου περιοχή της κοινότητας Λητής (Ν. Θεσσαλονίκης) καθορίζεται κτηνοτροφική ζώνη για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων, όπως φαίνεται με στοιχεία 1, 2, 3, 4, 19, 20 στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:2000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 1090/1990 πράξη του και που αντίτυπό τους σε φωτοσμίκρωση δημοσιεύεται με το παρόν διάγραμμα.

Άρθρο 2

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων που βρίσκονται στην ως άνω ζώνη καθορίζονται ως εξής:

- Ελάχιστο εμβαδόν γηπέδων: 2000 τ.μ.
- Συντελεστής δόμησης: πέντε δέκατα (0,5).
- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων για τις σταυλικές εγκαταστάσεις πέντε (5) μέτρα και για τις λοιπές εγκαταστάσεις οκτώ (8) μέτρα.
- Τα κτίρια πρέπει να απέχουν από τα όρια των γηπέδων τρία (3) μέτρα και από το πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο έξι (6) μέτρα.

Άρθρο 3

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1990

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΛΙΑΣΚΑΣ

ΛΗΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 1987



Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε


Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΗΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:2000



ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ
Γ. 10 90/90
Καταρτίστηκε
στην Αθήνα στις 5 Φεβρουαρίου 1990
Α/Α/Α/Ε

Α. ΚΑΚΟΥΡΑΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

0000

0000

0000

0000

Ποσότητες σε τετραγωνικά μέτρα

1	4060 50	1171 7	97 721
2	492 51	3 90	117 71
3	1119 41	7 10	42 64
4	4121 41	11	248 610
5	1194 3	1 7	65 811
6	14210 1	18 70	1 512
7	1217 70	1 4	101 331
8	1310 2	1 5	55 455
9	1010 7	1 1	1 692
10	11525 5	2 20	138 70
11	1874 1	1 20	174 602
12	13707 7	1 4	11 11
13	15411 1	1 80	11 11
14	1111 7	1 1	11 11
15	1388 14	1 31	11 11
16	1111 7	1 1	11 11
17	1304 1	1 1	11 11
18	11871 11	1 1	11 11
19	13011 11	1 1	11 11
20	1000 20	1 1	11 11

